

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W STEFANÓWKU					
1	45111200-0	NIWELACJA TERENU, ROBOTY ZIEMNE			
1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 20*40	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
1.2	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 20*40	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
1.3	KNR-W 2-01 0221-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 800*0.4	m ³		
			m ³	320.000	
				RAZEM	320.000
1.4	KNR-W 2-01 0221-06	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 132	m ³		
			m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
1.5	KNR-W 2-01 0229-04	Zagęszczanie walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III 350	m ³		
			m ³	350.000	
				RAZEM	350.000
1.6	KNR 2-01 0507-06	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV 440	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
1.7	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 440	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
2	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
2.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 40*20	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - zmieszany z ziemią i grysem w ilości 33% każda 800	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2.3	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - zmieszany z ziemią i grysem w ilości 33% każda Krotność = 5 800	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zmieszany z piaskiem i ziemią w ilości 33% każda 800	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2.5	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0.08	ha		
			ha	0.080	
				RAZEM	0.080
2.6	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami - trawa do nawierzchni boiskowych 2kg/100m2 800	m ²		
			m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2.7	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem gładkim 0.08	ha		
			ha	0.080	
				RAZEM	0.080
2.8	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 4	dół.		
			dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.9	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu wraz z montażem bramek do piłki nożnej 4*0.4*0.5*1.0	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.10	kalkulacja własna	Dostawa - bramki do piłki nożnej z siatką	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.11	kalkulacja własna	Dostawa - piłki do piłki nożnej skóra	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
2.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławek widowni na fundamencie betonowym prefabrykowanym z siedziskami drewnianymi	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2.13	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 40*2+20*2	m		
			m	120.000	
				RAZEM	120.000
3 45233120-6 MIEJSCA POSTOJOWE					
3.1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		323	m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
3.2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		323	m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
3.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
3.4	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3.5	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		323	m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
3.6	KNR 2-31 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 10	m ²	323.000	
		323			
				RAZEM	323.000
3.7	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		16.8*2+37.4*2	m	108.400	
				RAZEM	108.400
3.8	wycena indywidualna	Kosze na śmieci metalowe obsadzone w betonie	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4 45342000-6 OGRODZENIE (PŁKOCHWYT)					
4.1	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		12	dół.	12.000	
				RAZEM	12.000
4.2	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		12*0.4*0.4*0.6	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
4.3	KNR-W 2-02 1803-03	Piłkochwyty z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole - słupki wys. 4,0 m	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
4.4	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Piłkochwyty na ogrodzeniu z siatki PP za 2,0 m wysokości	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000