

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: **Zadanie Nr 2 „Odbudowa drogi gminnej ul. Na Kępie dl. 247 mb. od km 0+000 do km 0+247 w Staszowie – II etap”** obejmuje następujący zakres robót:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym  
- 0,245 km.
2. Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m<sup>3</sup> w gr. kat. IV z transp. urobku samochód. samowyladowczymi na odległość 20 km  
- 697,00m<sup>3</sup>
- 3.Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV  
- 37,00m<sup>3</sup>
4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  
- 1541,48 m<sup>2</sup>
5. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)  
- 1,00 szt.
6. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)  
- 2,00 szt.
7. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)  
- 3,00 szt.
8. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 80 cm)  
- 1,00 szt.
9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz.  
4 cm  
- 1371,00
- 10.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz.  
4 cm  
- 1371,00
- 11.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu  
20 cm  
- 1401,00
12. Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm,  
Rm = 1,5 MPa  
-1401,00
13. Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 cm,  
Rm = 1,5 MPa  
-1401,00