

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowa w Staszowie dl. 1250,00 mb. od km 1+241 do km 2+491 ” obejmuje następujący zakres robót:

1. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II-IV z transportem urobku do 1km samochodem samowyładowczym.  
- 7,50 m<sup>3</sup>
2. Karczowanie pni o średnicy 200 cm .  
- 4,00 szt.
3. Karczowanie pni o średnicy 300 cm.  
- 3,00 szt.
4. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni .  
- 0,011 ha.
5. Oczyszczenie przepustów o śr 0,60 m do 50 % jego średnicy.  
- 18,00 m
6. Warstwa wyrównawcza z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie.  
- 96,00 m<sup>3</sup>
7. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm.  
- 750,00 m<sup>3</sup>
8. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego. 75 kg/m<sup>2</sup>.  
- 375,00 t.
9. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 3cm.  
- 5000,00 m<sup>2</sup>
10. Profilowanie i wykonanie pobocza z mieszanki kamiennej 0-32 gr. min 10 cm.  
- 1250,00 m<sup>2</sup>.
11. Uzupełnienie zjazdów materiałem kamiennym 0-32 o gr. do 15 cm.  
- 175,00 m<sup>2</sup>