

Przedmiar robót
Przebudowa drogi wewnętrznej w Oględowie Nr 663 od km 0+000 do km 0+260

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1	SST D-04-d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 260x3,2=832 832	m ² m ²	 832.00	
				RAZEM	832.00
2	SST D-04-d.1 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 832	m ² m ²	 832.00	
				RAZEM	832.00
3	SST D-04-d.1 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 832	m ² m ²	 832.00	
				RAZEM	832.00
4	SSTD-d.1 05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 260x3,1=806x0,075=60,45 60.45	t t	 60.45	
				RAZEM	60.45
2		Nawierzchnia			
5	SST D-05.03.05. d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 260x3,00=780 780	m ² m ²	 780.00	
				RAZEM	780.00
6	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 260x0,5x2=260 260	m ² m ²	 260.00	
				RAZEM	260.00
7	SST D-06-d.2 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 6cm 260x0,5x2=260 260	m ² m ²	 260.00	
				RAZEM	260.00