

| Lp.      | Podst           | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz     | Razem  |
|----------|-----------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| <b>1</b> |                 | <b>Podbudowa</b>  |                                  |            |        |
| 1        | SST D-04-01-01  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>300x3,2=960<br>960              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>960.00 |        |
|          |                 |   |                                  | RAZEM      | 960.00 |
| 2        | SST D-04.04.04  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm<br>960   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>960.00 |        |
|          |                 |   |                                  | RAZEM      | 960.00 |
| 3        | SST D-04.04.04  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm<br>960   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>960.00 |        |
|          |                 |   |                                  | RAZEM      | 960.00 |
| 4        | SSTD-05.03.05.  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną<br>300x3,1=930+30(rozjazd) 960x0,075=72<br>72      | t<br>t                           | <br>72.00  |        |
|          |                 |   |                                  | RAZEM      | 72.00  |
| <b>2</b> |                 | <b>Nawierzchnia</b>   |                                  |            |        |
| 5        | SST D-05.03.05. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)<br>300x3,00=900+30(rozjazd) =930<br>930 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>930.00 |        |
|          |                 |   |                                  | RAZEM      | 930.00 |
| 6        | SST D-06-03-01  | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm<br>300x0,5x2=300<br>300  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>300.00 |        |
|          |                 |   |                                  | RAZEM      | 300.00 |
| 7        | SST D-06-03-01  | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 6cm<br>300x0,5x2=300<br>300                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>300.00 |        |
|          |                 |   |                                  | RAZEM      | 300.00 |