

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Ziemblice - Niemście Nr 003754T od km 0+730 do km 1+ 350.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1	SST D-04-d.1 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 620x3,7=2294 2294	m ² m ²	 2294.00	
				RAZEM	2294.00
2	SST D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 20 cm 620x3,70=2294=458,8 458.8	m ³ m ³	 458.80	
				RAZEM	458.80
3	SSTD-d.1 05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 620x3,6=2232+100(rozjazdy) =2332x0,075=174,9 174.9	t t	 174.90	
				RAZEM	174.90
2		Nawierzchnia			
4	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 620x3,5=2170+100(rozjazdy) =2270 2270	m ² m ²	 2270.00	
				RAZEM	2270.00
5	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 620x0,75x2=930 930	m ² m ²	 930.00	
				RAZEM	930.00
6	SST D-06-d.2 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 26cm 620x0,75x2=930 930	m ² m ²	 930.00	
				RAZEM	930.00