

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr Wola Osowa nr 2 (stary numer 003770 T) Nowy nr 385057 T od km 0+000 do km 0+690” obejmuje następujący zakres robót:

1. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II-IV z transportem urobku do 1km samochodem samowyładowczym w tym renowacja rowów. - 460,00m³
2. Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego kruszywem kamiennym 0-64 mm do gr. 15,00 cm. - 2415,00 m²
3. Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym sortowanym 0-32 cm gr. do 15,00 cm. - 11,25 m³
4. Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym sortowanym 0-32 cm gr. do 15,00 cm. - 92,25 m³
5. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego. 100Kg/m²- 241,5 t.
6. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4 cm. - 2415,00 m²
7. Przepust pod koroną drogi z rur karbowanych PP fi 50,00 cm. - 10,00 mb.
8. Ścianki czołowe do przepustu z rur o średnicy fi 50,00 cm.- 4,00 szt.
9. Pionowe znaki drogowe - słupki z rury stalowej fi 60,3mm o grubości ścianek 3,2 mm. - 1,00 szt.
10. Pionowe znaki drogowe -(A-7)- szt.1 - 1,00 szt.