
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : „Remont drogi Sielec - Przymiarki od strony Krzywołęczy”
ADRES INWESTYCJI : SIELEC DZ NR 98/1
INWESTOR : GMINA STASZÓW
ADRES INWESTORA : UL. OPATOWSKA 31; 28-200 STASZÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Sałata (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEŃ 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
„Remont drogi Sielec - Przyziarki od strony Krzywółczy”					
1	45233142-6	Roboty w zakresie nawierzchni gród			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²		
d.1	0101-01	70*3,5	m ²	245,00	
				RAZEM	245,00
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 15 cm - 5 % całości korytowania	m ²		
d.1	0101-07	poz.1*0,05	m ²	12,25	
				RAZEM	12,25
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	70*3,5	m ²	245,00	
				RAZEM	245,00
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-63) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	70*3,5	m ²	245,00	
				RAZEM	245,00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-32) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	70*3,5	m ²	245,00	
				RAZEM	245,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 2 poz.5	m ²	245,00	
				RAZEM	245,00
7	KSNR 6	Nawierzchnie z kruszywa łamanego sortowanego (0-32), warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie uzupełnienie zjazdów i poboczy	m ²		
d.1	0202-07	70*0,5*2	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
d.1	0108-06	70*0,15	m ³	10,50	
				RAZEM	10,50