

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa nr 1 (stary nr 003769T nowy nr 385056T) od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie (analogia) 0,690	ha		
			ha	0,690	
				RAZEM	0,690
2 d.1	KNR-W 2-01 0108-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 0,005	ha		
			ha	0,005	
				RAZEM	0,005
2	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby			
3 d.2	KNR 2-31 1405-01	Mechaniczne scinanie poboczy o gr 10 cm 483	m ²		
			m ²	483,000	
				RAZEM	483,000
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (km 1+360 do km 1+585) 855	m ²		
			m ²	855,000	
				RAZEM	855,000
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (w km 1+095 do km 1+585) 1862	m ²		
			m ²	1862,000	
				RAZEM	1862,000
3	45233320-8	Fundamentowanie dróg			
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (0-63mm) (od km1+095 do km 1+585) 1862	m ²		
			m ²	1862,000	
				RAZEM	1862,000
7 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (0-31mm)(wyrównanie od km 0+000 do km 0+200) 74	m ³		
			m ³	74,000	
				RAZEM	74,000
8 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 2 cm grubości po zagęszczeniu (0-31mm)(wyrównanie od km 0+000 do km 0+200) 14,8	m ³		
			m ³	14,800	
				RAZEM	14,800
9 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (0-31mm) (w km 1+095 do km 1+585) 1813	m ²		
			m ²	1813,000	
				RAZEM	1813,000
10 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 2 cm grubości po zagęszczeniu (0-31mm) (w km 1+095 do km 1+585) 1813	m ²		
			m ²	1813,000	
				RAZEM	1813,000
4	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
11 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2484	m ²		
			m ²	2484,000	
				RAZEM	2484,000
12 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2848	m ²		
			m ²	2848,000	
				RAZEM	2848,000
13 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 2415	m ²		
			m ²	2415,000	
				RAZEM	2415,000
14 d.4	KSNR 6 0202-07	Nawierzchnie z kruszywa łamanego sortowanego (0-32), warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie uzupełnienie poboczy i zjazdów 483	m ²		
			m ²	483,000	
				RAZEM	483,000
5	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
15 d.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-d.5 01 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - dokumentacja geodezyjna powykonawcza	ha		
		0,690	ha	0,690	
				RAZEM	0,690