

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620” obejmuje następujący zakres robót:

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	ilość
1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr 56-65cm) wraz z karczowaniem pni	szt.	9,00
2	Mechaniczne karczowanie gęstych zagajników i poszycia do 60 % powierzchni	ha	0,02
3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr 66-75cm) wraz z karczowaniem pni	szt.	4
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodem samowładoczym na odl. do 1 km – w gruncie kat. I-II (poszerzenie p+I strona, profilowanie pobocza)	m ³	318,70
5	Ściek z elementów betonowych gr. 15,00 cm na betonie	mb	174
6	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego z wykonaniem koryta i profilowaniem zagęszczana mechanicznie o gr .5 cm	m ²	2790,00
7	Dolana warstwa podbudowy z wykonaniem koryta i profilowaniem z kruszywa kamiennego 20-63 o gr 20 cm po zagęszczeniu.	m ²	2232,00
8	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0,31 o gr 5 cm po zagęszczeniu	m ²	2232,00
9	Warstwa profilująca z betonu asfaltowego. 100Kg/m ² o uziarnieniu 0/12,8 wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową szybkozspadową.	m ²	2232,00
10	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4cm o uziarnieniu 0/12,8 wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową szybkozspadową.	m ²	2170,00
11	Uzupełnienie zjazdów materiałem kamiennym 0-31 o gr do 25 cm	m ²	31,50
12	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31 o gr do 25 cm	m ²	620,00
13	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	1,00
14	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 0.3 m ² (A7 – 1 szt)	szt.	1,00