

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO - SALA KONFERENCYJNA I ŁĄCZNIK					
1 45111100-9 ROZBIÓRKOWE					
1.1	kalk. własna	Rozebranie "blendy" z blachy na wspornikach 23.56*2+6.8	m m	53.92	
				RAZEM	53.92
1.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.6*23.56*3+0.6*6.8*2+0.6*19.5*2	m ² m ²	73.97	
				RAZEM	73.97
1.3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 23.56*2+6.8	m m	53.92	
				RAZEM	53.92
1.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3.92*2+2.0*2+4*2	m m	19.84	
				RAZEM	19.84
1.5	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.4*0.3*(19.5*2+6.8*2)	m ³ m ³	6.31	
				RAZEM	6.31
1.6	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 6.31	m ³ m ³	6.31	
				RAZEM	6.31
1.7	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 6.31	m ³ m ³	6.31	
				RAZEM	6.31
1.8	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 6.31	m ³ m ³	6.31	
				RAZEM	6.31
2 45261100-5 DACH KONSTRUKCJA					
2.1	KSNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, i koszowe robocizna i sprzęt - mocowanie za pomocą kołków rozporowych stalowych fi 12 mm do betonu 14.5*26+6.0*25+5.5*8	m m	571.000	
				RAZEM	571.000
2.2	KSNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały 0.1*0.1*571	m ³ m ³	5.710	
				RAZEM	5.710
2.3	KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 280*5	cm cm	1400.00	
				RAZEM	1400.00
2.4	KNNR-W 3 0511-01	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien 23.56*3+6.8*2+19.8*2	m m	123.88	
				RAZEM	123.88
2.5	KSNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej+ kontrłaty 20.0*22.96+6.8*5.47	m ² m ²	496.396	
				RAZEM	496.396
3 45261210-9 POKRYCIE DACHOWE					
3.1	KNRW 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- paroizolacja 496.396	m ² m ²	496.396	
				RAZEM	496.396
3.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 496.39	m ² m ²	496.39	
				RAZEM	496.39
3.3	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 496.39	m ² m ²	496.39	
				RAZEM	496.39
3.4	KSNR 2 0503-02	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej 53.92	m m	53.920	
				RAZEM	53.920

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.5	KSNR 2 0503-04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej 19.84	m m	19.840	
				RAZEM	19.840
3.6	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 0.6*(23.56*3+6.8*2+19.8*2+6.8*2+5.47*2)	m ² m ²	89.052	
				RAZEM	89.052
3.7	KNR-W 2- 02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod podbitkę z listew drewnianych 19.8*0.23*2+23.56*2+0.15*6.8+0.3*6.8	m ² m ²	59.29	
				RAZEM	59.29
3.8	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka 59.29	m ² m ²	59.290	
				RAZEM	59.290
4	45312311-0	INSTALACJA ODGROMOWA			
4.1	KNR-W 4- 03 0702-05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą 40	szt. szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
4.2	KNR-W 4- 03 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach 23*3+19.5*4+12	m m	159.00	
				RAZEM	159.00
4.3	KNR-W 4- 03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 30	szt. szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
4.4	KNR-W 4- 03 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00