

# PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/10 w Jasieniu” obejmuje następujący zakres robót:

1. Mechaniczne ścinanie, karczowanie krzewów; 40 m<sup>2</sup>
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku (w tym wykonanie korytowania pod chodniki); 60 m<sup>3</sup>;
3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pasa drogowego, usunięcie warstwy ziemi; 700 m<sup>2</sup>;
4. Podbudowa z kamienia łamanego (warstwa wyrównująca) gr od 10-15 cm po zagęszczeniu; 700 m<sup>2</sup>;
5. Utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym sortowanym 0-32 gr min. 6 cm; 130 m<sup>2</sup>;
6. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego 75 kg/m<sup>2</sup>; 47,25 t
7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr 4 cm; 630 m<sup>2</sup>;
8. Krawężniki betonowe wystające o wym 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr 5 cm po zagęszczeniu z wykonaniem ław z betonu B-10; 140 mb;
9. Chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6 cm układany na podsypce cementowo – piaskowej; 168 m<sup>2</sup>;
10. Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 3 cm; 140 mb;
11. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o śr 500 mm bez osadnika i bez syfonu D – 400 wraz z wpustem i kratką żeliwną o wymiarach 400x600 mm; 1 szt.