

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „**Odbudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293**” obejmuje następujący zakres robót:

1. Plantowanie poboczy.
- 750,00 m²
2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m³ z transportem urobku (odmulanie rowów)
- 105,00 m³
3. Wykonanie przepustu na zjazdach z rur wipro betonowych fi 40 cm.
- 145,00 mb.
4. Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o średnicy 40cm
- 54,00 szt.
5. Wykonanie przepustu pod drogą z rur wipro żelbetowych fi 60 cm.
- 20,00 mb.
6. Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o średnicy 60 cm
- 4 szt.
7. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego 75kg/m²
- 226,73 t.
8. Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-asfaltowej KR 1-2 gr. 4cm
- 3023,00 m²
9. Uzupełnienie: poboczy – 750,00m² i zjazdów – 175,00m² kruszywem łamanym sortowanym 0-32 gr min 15cm
- 925,00 m²
10. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach a następnie odtworzenie nawierzchni na zjazdach z odzyskanych materiałów. (pod kostkę należy wykonać podbudowę zgodną z pierwotną).
- 18,00 m²