

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: **Zadanie Nr 1 „Budowa ulicy na Kępie w Staszowie”** obejmuje następujący zakres robót:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym
- 0,389 km.
2. Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 20 km
- 916,00 m³
3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
-1695,00 m²
4. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)
-1,00 szt.
5. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
- 9,00 szt.
6. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
- 7,00 szt.
7. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
- 1,00 szt.
8. Wywożenie dłuźyc na odległość 20 km
- 1,10 m³
9. Wywożenie karpiny na odległość 20 km
- 7,00 mp
10. Wywożenie gałęzi na odległość 20 km
-48,00 mp
11. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm(zatoki)
-1141,00m²
12. Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm, Rm = 1,5 MPa
- 1141,00m²
13. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5 cm (chodnik)
-389,00 m²
14. Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 cm, Rm = 1,5 MPa
- 389,00 m²
15. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm(zjazdy)
- 27,00 m²
16. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza)
-154,00 m²
17. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
-103,20 m³
18. Umocnienie skarp wielootworowymi płytami betonowymi o wymiarach 60x40x10 cm
- 17,00 m²
19. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad.
-98,00 m³
20. Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość

- do 1 km (kat.gr.IV)
- 42,00 m³
21. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 19 km grunt kat. IV
- 140,00 m³
22. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
- 118,00 m²
23. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
- 20,00 m³
24. Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt kat. IV
- 124,00 m³
25. Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. IV.
- 51,00 m³
26. Zасыpanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznymi spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
- 53,00 m³
27. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
- 104,00 m
28. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- 21,00 m
29. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3M
- 5,00 m
30. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
- (-18) (0,5m) stud.
31. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
- 2,00 szt.
32. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm
- 0,6 (odc. 200,00m)
33. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm
- 0,2 (odc.-1 prób.)
34. Przegląd stanu technicznego nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej kamerą TV z obrotową głowicą, pomiarem spadków, odczytem odległości pokonanej przez kamerę i zapisem na CD
- 1,00 szt.
35. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład.
- 50,00 m³
36. Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gr.IV)
- 22,00 m³
37. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 19 km grunt kat. IV
- 72,00 m³
38. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką.
- 171,00 m²
39. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm.
- 44,00 m³
40. Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt kat. IV.
- 65,00 m³

41. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. IV.
- 30,00 m³
42. Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
- 21,00 m³
43. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- 58,00 m
44. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
- 10,00 m
45. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
- 25,00 szt.
46. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm
- 0,4 (odc. 200 ,00 m)