

Przedmiar robót
Przebudowa drogi Golejów Jezioro na działce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych - trasa dróg w terenie równinym- wytyczenie geodezyjne pasa drogowego.	km		
d.1		0.82	km	0.82	
				RAZEM	0.82
2	SST D-02-d.1 00-00	Nasypy wykonywane z gruntu dostarczonego na plac budowy grunt kat.I-II 270	m ³		
			m ³	270.00	
				RAZEM	270.00
3	SST D-02-d.1 00-00	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z ponownym zasypaniem wykopu 800x2x1,5x0,4=960 960	m ³		
			m ³	960.00	
				RAZEM	960.00
4	SST D-06-d.1 02-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe vipro o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych. 2x7,50=15 15	m		
			m	15.00	
				RAZEM	15.00
5	SST D-06-d.1 02-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z betonu C-16/20 w deskowaniu tradycyjnym. 4	szt		
			szt	4.00	
				RAZEM	4.00
6	SST D-01-d.1 02-01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 105	szt.		
			szt.	105.00	
				RAZEM	105.00
7	SST D-04-d.1 01-01	Koryta gł. średnio 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni. 820x1,2=984 984	m ²		
			m ²	984.00	
				RAZEM	984.00
8	SST D-04-d.1 04-04	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 984	m ²		
			m ²	984.00	
				RAZEM	984.00
9	SST D-04-d.1 04-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 984	m ²		
			m ²	984.00	
				RAZEM	984.00
2		Zatoki postojowe			
10	SST D-04-d.2 01-01	Koryta gł. średnio 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 615x3=1845 1845	m ²		
			m ²	1845.00	
				RAZEM	1845.00
11	SST D-04-d.2 04-04	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1845	m ²		
			m ²	1845.00	
				RAZEM	1845.00
12	SST D-04-d.2 04-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		

Przedmiar robót
Przebudowa drogi Golejów Jezioro na działce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1845	m ²	1845.00	
				RAZEM	1845.00
3		Nawierzchnia			
13	SST D-04-d.3 08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 820x5=4100x0,1=410 410	t t	 410.00	
				RAZEM	410.00
14	SST D-d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 820x5=4100 4100	m ² m ²	 4100.00	
				RAZEM	4100.00
4		Roboty wykończeniowe			
15	SST D-06-d.4 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 820x0,75=615 205x0,75=153,75 Razem: 768,75 768.75	m ² m ²	 768.75	
				RAZEM	768.75
16	SST D-06-d.4 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm gr.minimum 8cm 768.75	m ² m ²	 768.75	
				RAZEM	768.75
17	SST D - d.4 06.01.01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 20x2x1,2=48 48	m ² m ²	 48.00	
				RAZEM	48.00
5		Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
18	SST D-d.5 07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg SP-04/4 60+20+20=100 100	m m	 100.00	
				RAZEM	100.00
19	SST D-07-d.5 02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 B-33 (30km/h) - 2 B-36 - 2 szt. D-18 - 2 U9a - 7 U-9b - 7 U-20a-1 T-30a - 2szt Razem : 23 szt. 23	szt. szt.	 23.00	
				RAZEM	23.00
20	SST D-07-d.5 02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 22	szt. szt.	 22.00	
				RAZEM	22.00