

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Staszowie.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjna - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 322,00m)	km	0,32
	01.02.04.00	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.29	Rozebranie chodników z elementów betonowych (Rozebranie chodnika z betonowej kostki brukowej, betonowych płyt chodnikowych, betonu cementowego gr. 10cm. Materiał mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	m²	115,00
3	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15/30 wraz z ławą betonową (Materiał mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	m	164,00
4	01.02.04.42	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową (Materiał mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	m	111,00
5	05.03.11.31	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno śr. gr. 8cm (Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 8cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Materiał mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	m²	125,00
6	01.02.04.71	Rozebranie przepustów z rur betonowych (Rozebranie przepustów pod koroną drogi średnicy 50-80cm wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni. Wywóz i utylizacja nieprzydatnych materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy. Materiał mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	m	13,00
7	01.02.04.91	Rozebranie ścianek czołowych przepustów (Rozebranie ścianek czołowych przy przepustach średnicy 50-80cm pod koroną drogi wraz z fundamentami betonowymi. Wywóz i utylizacja nieprzydatnych materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy. Materiał mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	m³	1,00
8	01.02.03.11	Karczowanie pni śr. 35-150cm. (Mechaniczne karczowanie pni znajdujących się w pasie drogowym. Wywóz i utylizacja nieprzydatnych materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy. Materiał mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	szt.	5,00

SST CPV	03.00.00.00 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
	03.02.01.00	Kanalizacja deszczowa		
9	03.02.01.23	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm (Wykonanie przykanalików z rur PVC-U kl. S o średnicy 20 cm wraz z wykonaniem wykopów (przekopów, rozebrania nawierzchni), podsypki i zasypki. Przekop należy uzupełnić mieszanką mineralną stabilizowaną cementem oraz betonem asfaltowym gr. 8cm)	m	20,00
10	03.02.01.41	Wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem (Wykonanie kompletnych wpustów ulicznych na studzienkach wraz z wykonaniem wykopów, podsypki, zasypki oraz wpustów typu ciężkiego. Jeden z wpustów należy obsadzić na projektowanym przepuszczeniu.)	szt.	1,00
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
13	02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp. Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy)	m ³	612,50
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów		
14	02.03.01.12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu. (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)	m ³	122,50
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	04.05.01.00	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego		
15	04.05.01.14	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15cm - poszerzenia+zatoki)	m ²	1125,00
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
16	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 25cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm)	m ²	1125,00
17	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/32,5mm). - chodnik, zjazdy)	m ²	895,00
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	05.03.05.00	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		

18	05.03.05.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca gr 4cm (Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 4cm na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą z BA.)	m ²	2887,00
19	05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścierna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścierna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścierną.)	m ²	2887,00
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe		
20	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m ³ /m)	m	710,00
21	05.03.23.15	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa (Wykonanie warstwy ściernej z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5cm - kostka kolorowa wg. Wskazań inwestora.)	m ²	895,00
22	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm (Obrzeże betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm na ławie betonowej B10)	m	460,00
23	08.03.01.13	Ułożenie płyt ażurowych (Wzmocnienie skarp płytami ażurowymi o wymiarach 60*40*10cm ułożonymi a podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm.)	m ²	150,00
SST CPV	07.00.00.00 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania		
	07.02.01.00	Oznakowanie pionowe		
24	07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (usunięcie istniejących znaków drogowych)	szt.	5,00
25	07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków	szt.	5,00
26	07.02.01.45	Plantowanie skarp wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną oraz obsianiem trawą.	m ²	650,00