

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamówienie pn.: „Odbudowa drogi gminnej „Zagrody-Wola Osowa”(stary Nr 03756T, Nr 385043T) dł. 365 mb. od km 0+000 do km 0+365”

obejmuje następujący zakres robót:

1. Koryto o gł. 25 cm wykonane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni (296m x 4,5m)=1332m².
- 1332,00 m²
2. Warstwa dolna odsączająca o gr. 15 cm.
- 500,00 m²
3. Wykonanie wstępnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego 100mx5mx 0,5m=250 m³
- 250,00 m³
4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
- 1332,00 m²
5. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
- 1332,00 m²
6. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. 10 cm, 40mx4,5m=180 m², skrzyżowania = 93m², Razem 180m²+93m²=273m²
- 27,3 m³
7. Montaż przepustu z rur żelbetowych vipro pod drogą fi 40 cm.
- 15,00 mb.
8. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 40 cm wylewane na mokro z betonu B-20 zbrojony w deskowaniu tradycyjnym.
- 4,00 szt.
9. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II-IV z transportem urobku do 1km samochodem samowładoczym.
- 50,00 m³
10. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego 100 kg/m² (355mx3,5m)+93m² =1335,5 m²
- 133,55 t.
11. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4cm.
-1335,5 m²
12. Uzupełnienie poboczy i zjazdów krusz łamanym sortowanym 0-32 gr. min 15 cm pobocza 365m x 0,5m x 2=365m² + zjazdy20 m² =385 m²
- 385,00 m²
13. Ścinanie drzew o średnicy 25-60 cm z karczowaniem pni.
- 8,00 szt.
14. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni z przycinaniem gałęzi.
- 0,06 ha.