

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471” obejmuje następujący zakres robót:

1. Rozebranie mechanicznie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o gr. do 4,00 cm.  
- 560,00 m<sup>2</sup>
2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m<sup>3</sup> z transportem urobku (renowacja rowu)  
- 93,4 m<sup>3</sup>
3. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31 % do 60 % powierzchni  
- 0,02 ha.
4. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie 0-64mm o gr. do 10 cm.  
- 160,40 m<sup>3</sup>
5. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 0-64mm o gr. do 25 cm.  
- 71,00 m<sup>3</sup>
6. Wykonanie warstwy profilująca z betonu asfaltowego 75kg/m<sup>2</sup>  
- 141,3 t.
7. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 1-2 o gr. 3cm  
- 1884,00 m<sup>2</sup>
8. Uzupełnienie poboczy i zjazdów krusz łamanym sortowanym 0-32 średnio do 20cm.  
- 571,00 m<sup>2</sup>
9. Montaż przepustu na zjazdach z rur wipro betonowych o średnicy 40 cm.  
- 20,00 mb.
10. Montaż ścianek czołowych dla przepustu z rury o średnicy 40cm  
- 8,00 szt.