

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA BOISKA I PLACU ZABAW W JASIENIU					
1	4510000-8	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU			
1.1	KNR 2-21 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
1.2	KNR-W 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
1.3	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów	m ²		
		3200	m ²	3200.00	
				RAZEM	3200.00
1.4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		1300-80	m ²	1220.00	
				RAZEM	1220.00
1.5	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
1.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi - uzupełnienie	m ³		
		600.00	m ³	600.000	
				RAZEM	600.000
2	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
2.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zmieszany z piaskiem i ziemią - po 33,3%	m ²		
		989	m ²	989.00	
				RAZEM	989.00
2.2	KNR-W 2-01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi dowiezionej - kat. gruntu I-IV - zmieszana z piaskiem i grysem	m ³		
		989*0.2	m ³	197.80	
				RAZEM	197.80
2.3	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	ha		
		0.10	ha	0.10	
				RAZEM	0.10
2.4	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką - trawa boiskowa 2 kg/100 m ²	m ²		
		989	m ²	989.00	
				RAZEM	989.00
2.5	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem gładkim	ha		
		0.1	ha	0.10	
				RAZEM	0.10
2.6	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		4	dół.	4.00	
				RAZEM	4.00
2.7	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu wraz z montażem bramek do piłki nożnej	m ³		
		4*0.4*0.5*1.0	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
2.8	kalkulacja własna	Dostawa - bramki do piłki nożnej z siatką	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.9	kalkulacja własna	Dostawa - piłki do piłki nożnej skóra	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.11	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia składającej się z: - instalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl 6	szt		
			szt	6.00	
				RAZEM	6.00
2.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaków stalowych na rowery, stojaki z rur przymocowane za pomocą stóp betonowych na 5 stanowisk każdy.	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3	45342000-6	PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIE			
3.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 23*2+43*2	m		
			m	132.00	
				RAZEM	132.00
3.2	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 78	dół.		
			dół.	78.00	
				RAZEM	78.00
3.3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu 78*0.4*0.5*1.0	m³		
			m³	15.60	
				RAZEM	15.60
3.4	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,0 m obsadzonych w cokole Krotność = 2 129	m		
			m	129.00	
				RAZEM	129.00
3.5	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Piłkochwyty na ogrodzeniu z siatki PP za 2,0 m wysokości 70	m		
			m	70.00	
				RAZEM	70.00
3.6	KNR-W 2-02 1808-01 analogia	Wrota z furtkami wysokości 3,0 m z blachy w ramach z kątowników, szerokość wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach - panele spawane 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI			
4.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego dwuwieżowego	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważka podwójna	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka	kpl		
			kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
4.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia linelnarnego	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - instalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
4.7	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przy- twierdzony do płyty betonowej	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4.8	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4.9	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż płotku ogrodzeniowego z paneli zgrzewanych - wys. 1.0m - przęśła 2,55m	m		
		59	m	59.00	
				RAZEM	59.00
4.10	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z paneli zgrzewanych - wys. 1,0m	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	45113000- 2	ZIELEŃ- pozostały teren			
5.1	KNR-W 2- 01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ze zdjęcia hu- musu	m ²		
		1450	m ²	1450.00	
				RAZEM	1450.00
5.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m ²		
		1450	m ²	1450.00	
				RAZEM	1450.00