

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+000 do km 0+622 ” obejmuje następujący zakres robót:

1. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II-IV z transportem urobku do 1km samochodem samowyladowczym w tym odmulanie rowów (poszerzenie pobocza)  
- 596,00 m<sup>3</sup>
2. Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego kruszywem kamiennym 0-64 mm do gr. 10 , 00 cm.  
- 2430,50 m<sup>2</sup>
3. Ściek z elementów betonowych gr. 15,00 cm na betonie  
- 120,00 mb.
4. Uzupełnienie poboczy gruntowych i zjazdów kruszywem łamanym sortowanym 0-32 gr. do 15 cm  
- 93,3 m<sup>3</sup>
5. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego. 100Kg/m<sup>2</sup>  
- 243,05 t.
6. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 3cm  
- 2430,50 m<sup>2</sup>
7. Pionowe znaki drogowe- słupki z rury stalowej fi 60,3 mm o grubości ścianek 3,2 mm  
- 5,00 szt.
8. Pionowe znaki drogowe -(A-7)- szt.1, (A-12a)szt.2, (A23) szt.1, (A22) szt.1  
- 5,00 szt.