

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003807 T Czajków Północny -Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260.” obejmuje następujący zakres robót:

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego	m ²	591,50
2	Mechaniczne ścinanie drzew miękkich z karczowaniem pni o średnicy do 60 cm wraz z odwozem do 5 km lub utylizacją	szt.	5,00
3	Karczowanie zagajników gęstych wraz z wycinką pni, porządkowaniem terenu	ha	0,027
4	Demontaż i ponowny montaż przepustu betonowego pod koroną drogi fi 50 wraz z wykonaniem uzupełnienia podbudowy z piasku oraz tłucznia 31,5 -63 mm, kliniec 4 –31,5 mm	mb	5,00
5	Scianki czołowe do przepustu z rur o średnicy fi 50,00 cm.	szt.	2,00
6	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-VI na gł do 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczenie istniejącej podbudowy wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1935,00
7	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie o gr 5 cm	m ²	1935,00
8	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 20-63 o gr 20 cm po zagęszczeniu.	m ²	1393,20
9	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0,31 o gr 5 cm po zagęszczeniu	m ²	1393,20
10	Warstwa profilująca z betonu asfaltowego. 100Kg/m ²	m ²	1354,50
11	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 3cm	m ²	1354,50
12	Uzupełnienie zjazdów materiałem kamiennym 0-31 o gr do 25 cm	m ²	24,50
13	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31 o gr do 25 cm	m ²	387,00