

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI
ADRES INWESTYCJI : LENARTOWICE DZIAŁKA NR 28/1, 29/3
INWESTOR : GMINA STASZÓW
ADRES INWESTORA : 28-200 STASZÓW UL. OPATOWSKA 31
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. A. Bracha
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2018

Data zatwierdzenia

mgr inż. Andrzej Bracha

- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót
 - Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych
 - Sporządzania rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych
- Nr ewid. KL. 261/B7.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PLAC ZABAW DLA DZIECI					
1	37535200-9	Wyposażenie placów zabaw i boiska			
d.1	wycena indywidualna	Zakup i montaż - Huśtawki podwójnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Zakup i montaż - Huśtawka Ważka	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Zakup i montaż - Karuzeli	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Zakup i montaż - zestaw zabawowy	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
d.1	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6		Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.1	wycena indywidualna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7		Zakup i montaż ławki z oparciem	szt.		
d.1	wycena indywidualna	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	45342000-6	Ogrodzenie placu zabaw			
8	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia metalowego wys 1,0 m - plac zabaw	m		
		61.2 <i>dostawa ogrodzenia 47ub.</i>	m	61.20	
				RAZEM	61.20
9	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu wys 1,0 m - plac zabaw	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
3	45111291-4	Tereny zielone			
10	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.3	0106-04	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.3	0106-03	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
12	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.3	0106-02	13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
13	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0106-01	18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
14	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.3	0109-02	387/10000	ha	0.039	
				RAZEM	0.04
15	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.3	0111-02	387.29	m ²	387.29	
				RAZEM	387.29
16	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - 80% całosci	m ²		
d.3	0505-04	387.29*0.8	m ²	309.83	
				RAZEM	309.83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - 20% calosci 387.29*0.2	m ² m ²	 77.46	
				RAZEM	77.46
18	KNR 4-01 d.3 0105-01	Nawiezenie ziemi urodzajnej 387.29*0.1	m ³ m ³	 38.73	
				RAZEM	38.73
19	KNR 2-21 d.3 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 387.29*0.1	m ³ m ³	 38.73	
				RAZEM	38.73
20	KNR 2-21 d.3 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 387.29	m ² m ²	 387.29	
				RAZEM	387.29
4	45233200-1	Utwardzenia			
21	KNR 2-31 d.4 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 56.80	m ² m ²	 56.80	
				RAZEM	56.80
22	KNR 2-31 d.4 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 poz.21	m ² m ²	 56.80	
				RAZEM	56.80
23	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.21	m ² m ²	 56.80	
				RAZEM	56.80
24	KNR 2-31 d.4 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.21	m ² m ²	 56.80	
				RAZEM	56.80
25	KNR 2-31 d.4 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.21	m ² m ²	 56.80	
				RAZEM	56.80
26	KSNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.21	m ² m ²	 56.80	
				RAZEM	56.80
27	KSNR 6 d.4 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 60.5	m m	 60.50	
				RAZEM	60.50
28	KNR 4-01 d.4 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (56.8)*0.30	m ³ m ³	 17.04	
				RAZEM	17.04
29	KNR 4-01 d.4 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 poz.28	m ³ m ³	 17.04	
				RAZEM	17.04