


Przekrój normalny  
od km 0+000 do km 0+533



Pobocze gruntowe o szer  
0,75 m utwardzone 0,50  
średnia gr. 10 cm  
kruszywo 0-32 mm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa  
ścieralna 0-12,8) gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa  
wiążąca 0-16) gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  
o gr 5 cm po zagęszczeniu

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  
o gr 15 cm po zagęszczeniu

UMiG Staszów

ADRES ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

INWESTOR UMiG Staszów

TYTUŁ RYSUNKU Przekrój normalny

PROJEKTOWAŁ mgr tech. Jakub Kaczmarek

PODPIS

OPRACOWAŁ mgr tech. Jakub Kaczmarek

PODPIS

DATA Kwiecień 2018 r.

STADIUM

SKALA 1:50

BRANŻA Drogowa

NR RYS. 1.2