


D-D

1:20 Szerokość istniejącej drogi



N1	Nawierzchnia jezdni drogi
3 cm	warstwa ścierna - AC S11 PMB 45
4 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E2≥160MPa
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E2≥100MPa
42 cm	SUMA

N3	Nawierzchnia terenu zielonego
10 cm	ziemia urodzajna pod obsiew trawą
10 cm	SUMA

N2	Konstrukcja nawierzchni pobocza
20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm	SUMA

N4	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych
20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
40 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA PIOTR FROSZĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredy 4F/14

PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
DROGI	mgr inż. Piotr Froszęga	POK0057/POOD/16	

EMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENETRZNEJ (NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524, 193, 199 W ŁAZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA - ŚMERDYŃA NA DZIAŁCE NR 477 W MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA GMINA STASZÓW.

INWESTOR:	Gmina Staszów
INWESTOR:	ul. Opatowska 31
INWESTOR:	28-200 Staszów

BRANŻA:	DROGI
STADIUM:	PB
DATA / DATE:	01.2018

NAZWA RYSUNKU:	PRZEMIANOWA
SCALA:	1:20
NR PROJEKTU:	DB-05