


Przekrój normalny
od km 0+000 do km 0+008



Pobocze gruntowe o szer
0,75 m utwardzone 0,50
średnia gr. 10 cm
kruszywo 0-32 mm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa
ścieralna 0-12,8) gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa
wiążąca 0-16) gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
o gr 10 cm po zagęszczeniu

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
o gr 15 cm po zagęszczeniu

UMiG Staszów

ADRES ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

INWESTOR UMiG Staszów

TYTUŁ RYSUNKU Przekrój normalny projektowany

PROJEKTOWAŁ mgr tech. Jakub Kaczmarek	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr tech. Jakub Kaczmarek	PODPIS
DATA Kwiecień 2018 r.	STADIUM

SKALA 1:50	BRANŻA Drogowa	NR RYS. 1.2	
---------------	-------------------	----------------	--