

BZP.271.8.6.2018.I

Staszów, dnia 20.02.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie**” realizowana w ramach projektu pn. „**Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów**”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

Pytania I: (12.02.2018)

„Pytania do przetargu:

„Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie”

1. Wg opisu technicznego (str.9) moc węzła dla potrzeb c.o. wynosi 106,3 [kW] a c.w.u. 44,95 [kW], zaś wg schematu węzła (str.26) moc dla potrzeb c.o. wynosi 300,0 [kW] a c.w.u. 150,0 [kW]. Prosimy o informację, które wartości są właściwe.
2. W przedmiarze (rozdz. 1.8.1) – Instalacja wody w nowej części nie uwzględniono 2 hydrantów p.poż., które zostały zaprojektowane w pomieszczeniu nr 1/53. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
3. W opisie technicznym (rozdz. 2.2.2., str. 7 – inst. p.poż) jest informacja, że „Instalację przeciwpożarową dla części rozbudowy należy wykonać z rur ze stali ocynkowanej”, natomiast na rzucie zarówno w części nowoprojektowanej jak i istniejącej (do całkowitej wymiany) wszystkie rury instalacji p.poż opisane są jako PE 20, a na rozwinięciu inst. wody (str.18) te same rury oznaczone są jako fi 250.
Prosimy o informację z jakich rur będzie ostatecznie wykonana inst. hydrantowa i jakiej średnicy.
4. W opisie technicznym (rozdz. 2.2., str. 4 – inst. wody) jest informacja, że „Projektuje się wykonanie instalacji z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie lub alternatywnie z rur miedzianych, natomiast na rzucie wszystkie rury inst. wodociągowej opisane są jako PE, czyli polietylenowe. Jakie rury dla instalacji wody przyjąć ostatecznie do oferty.
5. Na rzucie parteru – inst c.o. (str. 24) w części nowoprojektowanej opisano wszystkie grzejniki jako dolnozasilane CV 22 50x80. Tymczasem na rozwinięciu instalacji c.o. (str. 274) dla tych samych pomieszczeń są dobrane grzejniki boczno zasilane o zupełnie innych wymiarach niż na rzucie. To samo dotyczy wymiany grzejników w części istniejącej. Inne występują na rzucie, a inne na rozwinięciu.

Prosimy o informację, które grzejniki przyjąć do oferty.”

Odpowiedź I:

Ad. 1.

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wynosi: 106,3 kW – na cele c.o., 44,95 kW - na cele przygotowania c.w.u. Na schemacie podano szacunkowo maksymalne dopuszczalne parametry.

Okres grzewczy:

temperatura na zasilaniu – 90°C

temperatura na powrocie – 70°C

Okres letni:

temperatura na zasilaniu – 65°C

temperatura na powrocie - 40°C

Ad. 2.

Instalację p.poż. z rur stalowych 25 mm wraz z hydrantami, z osprzętem uwzględniono w pozycji nr 92 przedmiaru.

Ad. 3.

Odpowiedź jw.

Ad. 4.

Instalację wodociągową należy wykonać z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie.

Ad. 5.

Należy przyjąć grzejniki boczno zasilane, o wymiarach zgodnie z załączonym rysunkiem – rozwinięcie instalacji c.o.

Pytania II: (13.02.2018)

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 1.

W jakim zakresie należy wykonać przebudowę sanitariatów oraz pomieszczeń, w których będzie wymieniana instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej. Czy płytki należy uzupełnić tylko w miejscach wymienianych instalacji (pasy na podłogach i ścianach), czy należy przyjąć wymianę wszystkich płytek na nowe w całym pomieszczeniu.

Pytanie nr 2.

Brak w dokumentacji projektowej rysunków oraz części opisowej dotyczącej ogrodzenia terenu.

Pozycja 167 przedmiaru: Ogrodzenie – 1 kpl.

Jaka długość? Czy ogrodzenie nowe czy z demontażu?

Pozycja 168 przedmiaru: Demontaż starego ogrodzenia – 1 kpl.

Jaka długość?

Proszę o zamieszczenie dokumentacji na przebudowę ogrodzenia lub sprecyzowanie długości i rodzaju nowego ogrodzenia.”

Odpowiedź II:

Ad. 1.

Przy przebudowie sanitariatów i pomieszczeń, w których będzie wymieniana instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej należy przyjąć zasilanie z piwnic. Po wykonaniu prac remontowych obejmujących wymianę instalacji wodociągowej należy dokonać uzupełnienia i wymiany uszkodzonych płytek.

Ad. 2.

Należy przyjąć do demontażu 36,30 mb ogrodzenia, kolidującego z rozbudową budynku przedszkola.

Nowe ogrodzenie dł. 38, 07 mb wykonać z pręseł metalowych, pochodzących z demontażu istniejącego ogrodzenia, osadzonych na słupkach stalowych i nowym betonowym cokole. W załączeniu schemat ogrodzenia.

Pytanie III: (15.02.2018)

„W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym proszę o udzielenie odpowiedzi:

1.Czy zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji istniejących lamp zewnętrznych, czy zmianę lokalizacji wraz z dostawą i montażem nowych lamp? Jeśli tak proszę o podanie parametrów.”

Odpowiedź III:

Ad.1.Istniejące nieczynne oświetlenie zewnętrzne należy zdemontować w zakresie kolidującym z projektowaną budową. Inwestor nie przewiduje budowy nowego zewnętrznego oświetlenia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy informuję, że zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załączników do opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie rysunku rozwinięcia instalacji c.o. i schematu ogrodzenia, jak wskazano powyżej w odpowiedzi na pytania.

Ww. załączniki, udostępniono na stronie www.bip.staszow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne 2018 przy przedmiotowym postępowaniu (poz. 8).

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, informuję że przedłużam termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **do dnia 28.02.2018r. do godz. 11⁰⁰** (pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28.02.2018r. o godz. 11¹⁵** (pkt. 18.3 SIWZ).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW