

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi 3,00*0,1*80+3,00*0,3*80	m ³ m ³	96,00	
				RAZEM	96,00
2	45233200-1	Podbudowy			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6*80	m ² m ²	480,00	
				RAZEM	480,00
3 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - droga) 6*80	m ² m ²	480,00	
				RAZEM	480,00
4 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 10cm - droga) 6*80	m ² m ²	480,00	
				RAZEM	480,00